



AYUNTAMIENTO DISTRITAL DE MAIZAL
GESTION 2024-2028

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE CEMENTERIO

Proyecto: Cementerio Distrital de Maizal

Ubicación: Maizal, Provincia Valverde

Fecha: 27 de Abril del 2026

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
A	1,000 Preliminares				
A	1,001 Caseta de materiales	1,00	PA		RD\$ -
B	1,002 Letrero en obra	1,00	P.A		RD\$ -
C	1,003 Replanteo y trazado con equipo topográfico.	1,00	PA		RD\$ -
					RD\$ -
B	2,000 Movimiento de tierra				
B	2,001 Excavación en tierra zapata de muros y columnas	99,31	M3		RD\$ -
B	2,002 Bote de material	59,58	M3		RD\$ -
B	2,003 Relleno de Reposición	59,06	M3		RD\$ -
B	2,004 Excavación de contenes 920m	55,20	M3		RD\$ -
B	2,005 Relleno Compactado	125,00	M3		RD\$ -
					RD\$ -
C	3,000 Hormigón Armado en verjado y nichos				
C	3,001 Zapata de muro de 15 cm (f'c= 180 kg/cm2)	47,15	M3	ANALISIS COSTO	
C	3,002 Zapata de columna (f'c= 180 kg/cm2)	1,10	M3		RD\$ -
C	3,003 Columna estructural (f'c= 180 kg/cm2)	3,12	M3	ANALISIS COSTO	
C	3,004 Viga de amarre muro 35 x30 cm (f'c= 210 kg/cm2) retallada	7,80	M3	ANALISIS COSTO	
C	3,005 Losa de techo plano 12 cm fachada frontal	1,90	M3		RD\$ -
C	3,006 columna muro malla	3,94	M3		RD\$ -
C	3,007 Losa de entrepiso y techo plano 12 cm	5,60	m3		RD\$ -
D	4,00 Muros de:				
D	4,001 Bloques de horm. 15 cm BNP (3/8 @ 0.80 M) 3 lineas	317,00	M2		RD\$ -
	4,002 Bloques de horm. 15 cm SNP (3/8 @ 0.80 M) Nichos	54,36	M2	ANALISIS COSTO	
D	4,003 Bloques de horm. 15 cm (3/8 @ 0.80) Berjado frontal	345,37	M2		RD\$ -
E	5,00 Terminación de superficie verjado perimetral y Nichos				
E	5,001 Fraguache	226,00	M2		RD\$ -
E	5,002 Pañete en general nichos	75,80	M2		RD\$ -
E	5,003 Pañete general verjado	175,00	M2		RD\$ -
E	5,004 Cantos y mochetas	315,00	ML		RD\$ -
E	5,005 sabaleta en malla	484,00	ML		RD\$ -
					RD\$ -
F	6,00 Instalaciones Eléctricas				
F	6,001 Salida luz de techo	5,00	UD		RD\$ -
F	6,002 Salida tomacorriente 110 V	2,00	UD		RD\$ -
F	6,003 Salida interruptor Doble	2,00	UD		RD\$ -
F	6,004 Registro Eléctrico	2,00	UD		RD\$ -
F	6,005 Mano de obra electricista	1,00	PA		RD\$ -
F	6,006 Salida luz de pared	11,00	UD		RD\$ -
					RD\$ -
G	7,00 Obras de Arte en calles y parqueo				

G	7,001	Contenes	920,00	ML	ANALISIS COSTO	
G	7,002	Acera de hormigón frotado y violinado	442,00	M2	ANALISIS COSTO	
G	7,003	Badenes 3 unidades	7,20	M3		RD\$ -
H	8,00	Pintura				
H	8,001	Pintura Acrílica y base en verjado y nicho	486,00	M2		RD\$ -
H	8,002	Pintura Impermeabilizante suministro y m.d.o	1,00	P,A		RD\$ -
						RD\$ -
I	9,00	Puertas en herrería				
I	9,001	Puerta vehicular en hierro en perfiles 2" x 3" (6.00 mts x 2.10 mts)	12,60	m2		RD\$ -
I	9,002	Puerta peatonal en hierro en perfiles 2" x 3" (1.00 mts x 2.10 mts)	2,52	m2		RD\$ -
	9,003	malla ciclonica 6pies calibre 9	484,00	MI	ANALISIS COSTO	
J	10,00	Misceláneos				
J	10,001	Limpieza final	1.200,00	M2		RD\$ -
						RD\$ -
					SUBTOTAL	
K	11,00	GASTOS INDIRECTOS				
K	11,001	Dirección Técnica y Responsabilidad Administrativa	10,0	%		
K	11,002	Gastos administrativos	3,0	%		
K	11,003	Transporte	2,0	%		
K	11,004	Supervisión técnica	1,0	P.A		RD\$ 36.730,98
K	11,005	Ley 6-86 fondo de pensiones	1,0	%		
K	11,006	seguros y fianzas	4,4	%		
K	11,007	ltebis a la direccion tecnica	18,0	%		
K	11,008	Codia	1x1000	%		

SUB TOTAL INDIRECTOS

TOTAL GENERAL

Oferente

Codia
